



Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Πυρήνας Πολιτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Βόλος: 21/7/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 9588/ΔΕ1596

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Φ.Μ. : 997708467
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως
Ταχ. Κώδικας : 38446
Τηλέφωνο : 24210 - 40740
Fax : 24210 - 43963
email : ekpaideusi@doepar.gr

Δαπάνη: Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης στον παιδικό σταθμό Αγριάς.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 3.837,90 ευρώ

Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 3.095,08 ευρώ

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 3.837,90 ευρώ

Περιεχόμενα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Πληροφορίες Δαπάνης, Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη, Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης, Πρότυπο Προσφοράς

Ο συντάξας

Όνοματεπώνυμο: Αγδινιώτης Ηλίας

Υπογραφή.....

Εγκρίθηκε από Προϊστάμενο

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή.....

Εγκρίθηκε από Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Μπέντα Νικολέττα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης, στον παιδικό σταθμό Αγριάς.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης, στον παιδικό σταθμό Αγριάς, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης, στον παιδικό σταθμό Αγριάς,. Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 21/7/2017, ημέρα Παρασκευή, έως τις 25/7/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου με την ένδειξη «Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης, στον παιδικό σταθμό Αγριάς,», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης, στον παιδικό σταθμό Αγριάς» ανέρχεται στο ποσό των 3.837,90 ευρώ με το Φ.Π.Α. (παροχή υπηρεσιών). Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι:

A/A	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό φάκελο, στην Υπηρεσία.
2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτεται.
4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.
5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η προσφορά θα συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΙΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από:

A/A	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	X

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση

A/A	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	
4	Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	X

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι:

A/A	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, στο σύνολο των εργασιών	X

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :

A/A	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Ανοιχτή	X

2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης, στον παιδικό σταθμό Αγριάς.

Οι εργασίες σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις (υπ. αριθμ. 59814, στις 17/7/2017) αφορούν:

- ο Εργασίες επισκευής υγρομόνωσης σε τμήμα του δώματος στον Παιδικό Σταθμό Νεφέλη του Δήμου Βόλου.
- ο Εργασίες επισκευής μόνωσης δώματος στον Παιδικό Σταθμό Αρίων του Δήμου Βόλου.
- ο Εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης δώματος στον παιδικό σταθμό Αγριάς.

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται παρακάτω:

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Μονάδα μέτρησης	CPV
1	Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση προστατευτικής στρώσης PVC (τσιμεντόπλακες - πλάκες θερμομονωτικές κλπ) με κλείσιμο των οπών περιμετρικά των εξαερισμών (Αρίων)	Υπηρεσία	89,65 τμ	45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης
2	Κοπή και απομάκρυνση του κατεστραμμένου τμήματος της μεμβράνης πλάτους 1μ. και τοποθέτηση νέας λωρίδας μεμβράνης PVC (Αρίων)	Υπηρεσία	4 τμ	45320000-6 Εργασίες μόνωσης
3	Καθαρισμός των επιφανειών της οροφής του παιδικού σταθμού (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ' αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης

4	Συμπλήρωμα της τσιμεντοκονίας στην κορυφή του θόλου δίνοντας τις κατάλληλες κλίσεις (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης
5	Αστάρωμα όλης της κορυφής του θόλου και των δύο δοκαριών που εμφανίζουν πρόβλημα υγρασίας με αστάρι πολυουρίας (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης
6	Εφαρμογή με επαλειφόμενο ελαστομερές πολυουρίας όλης της κορυφής του θόλου, των δύο δοκαριών και των απολήξεων των εξαερισμών (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης
7	Μόνωση με πολυουρεθανική μαστίχη των μεταλλικών παραθύρων οροφής (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης
8	Επισκευή κεραμοσκεπής, αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών και καβαλάρηδων, εφαρμογή τσιμεντοειδους (παιδικός σταθμός Αγριάς)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης
9	Υγρομόνωση δώματος, επίστρωση με ασφαλική μεμβράνη, θερμοκόλληση απολήξεων (παιδικός σταθμός Αγριάς)	Υπηρεσία	90τμ	45320000-6 Εργασίες μόνωσης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί σε εργασίες επισκευής μόνωσης, υγρομόνωσης, στους παιδικούς σταθμούς Νεφέλη, Αρίων και εργασίες επισκευής κεραμοσκεπής και μόνωσης, στον παιδικό σταθμό Αγριάς.

Ο ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για το είδος δαπάνης (υπηρεσία), όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 3.837,90 ευρώ με το Φ.Π.Α. (παροχή υπηρεσιών) και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Μονάδα μέτρησης	CPV	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση προστατευτικής στρώσης PVC (τσιμεντόπλακες-θερμομονωτικές πλάκες κλπ) με κλείσιμο των οπών περιμετρικά των εξαερισμών (Αρίων)	Υπηρεσία	89,65 τμ	45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης	5,50 ευρώ/τμ	493,08
2	Κοπή και απομάκρυνση του κατεστραμμένου τμήματος της μεμβράνης πλάτους 1μ. και τοποθέτηση νέας λωρίδας μεμβράνης PVC (Αρίων)	Υπηρεσία	4 τμ	45320000-6 Εργασίες μόνωσης	33 ευρώ/τμ	132,00
3	Καθαρισμός των επιφανειών της οροφής του παιδικού σταθμού (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
4	Συμπλήρωμα της τσιμεντοκονίας στην κορυφή του θόλου δίνοντας τις κατάλληλες κλίσεις (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
5	Αστάρωμα όλης της κορυφής του θόλου και των δύο δοκαριών που εμφανίζουν πρόβλημα υγρασίας με αστάρι πολουρίας (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης	810,00	810,00
6	Εφαρμογή με ελαστομερές επαλειφόμενο πολουρίας όλης της κορυφής του θόλου, των δύο δοκαριών και των απολήξεων των εξαερισμών (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
7	Μόνωση με μαστίχη πολουρεθανική των μεταλλικών παραθύρων οροφής (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
8	Επισκευή κεραμοσκεπής, αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών και καβαλάρηδων, εφαρμογή τσιμεντοειδους (παιδικός σταθμός Αγριάς)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης	400,00 ευρώ	400,00
9	Υγρομόνωση δώματος, επίστρωση με ασφαλτική μεμβράνη, θερμοκόλληση απολήξεων (παιδικός	Υπηρεσία	90τμ	45320000-6 Εργασίες μόνωσης	14,00 ευρώ / τμ	1.260,00

	σταθμός Αγριάς)					
	Σύνολο					3.095,08
					ΦΠΑ 24%	742,82
					Σύνολο με Φ.Π.Α	3.837,90

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Μονάδα μέτρησης	CPV	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	Απομάκρυνση και επανατοποθέτηση προστατευτικής στρώσης PVC (τσιμεντόπλακες-θερμομονωτικές πλάκες κλπ) με κλείσιμο των οπών περιμετρικά των εξαερισμών (Αρίων)	Υπηρεσία	89,65 τμ	45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης		
2	Κοπή και απομάκρυνση του κατεστραμμένου τμήματος της μεμβράνης πλάτους 1μ. και τοποθέτηση νέας λωρίδας μεμβράνης PVC (Αρίων)	Υπηρεσία	4 τμ	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
3	Καθαρισμός των επιφανειών της οροφής του παιδικού σταθμού (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
4	Συμπλήρωμα της τσιμεντοκονίας στην κορυφή του θόλου δίνοντας τις κατάλληλες κλίσεις (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
5	Αστάρωμα όλης της κορυφής του θόλου και των δύο δοκαριών που εμφανίζουν πρόβλημα υγρασίας με αστάρι πολουρίας (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
6	Εφαρμογή με ελαστομερές επαλειφόμενο πολουρίας όλης της κορυφής του θόλου, των δύο δοκαριών και των απολήξεων των εξαερισμών (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
7	Μόνωση με μαστίχη πολουρεθανική των μεταλλικών παραθύρων οροφής (Νεφέλη)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		
8	Επισκευή κεραμοσκεπής, αντικατάστασης σπασμένων κεραμιδιών και καβαλάρηδων, εφαρμογή τσιμεντοειδους (παιδικός σταθμός Αγριάς)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45261900-3 Εργασίες επισκευής και συντήρησης στέγης		
9	Υγρομόνωση δώματος, επίστρωση με ασφαλτική μεμβράνη, θερμοκόλληση απολήξεων (παιδικός	Υπηρεσία	90τμ	45320000-6 Εργασίες μόνωσης		

	σταθμός Αγριάς)					
	Σύνολο					
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως. :

.....

.....

Οι ανωτέρω υπηρεσίες / εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές μελέτες.

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)