



Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Πυρήνας Πολιτισμού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Βόλος: 20/7/2017

Αριθμ. Πρωτ.: 9555/ΔΕ1585

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α.Φ.Μ. : 997708467
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)
EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως
Ταχ. Κώδικας : 38446
Τηλέφωνο : 24210 - 40740
Fax : 24210 - 43963
email : ekpaideusi@doepar.gr

Δαπάνη: Εργασίες αντικατάστασης
τμήματος της αποχέτευσης, στο Β παιδικό
σταθμό Νέας Ιωνίας.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 1.004,40 ευρώ

Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 810,00 ευρώ

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 1.004,40 ευρώ

Περιεχόμενα:

**Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
Πληροφορίες Δαπάνης,
Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη,
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης,
Πρότυπο Προσφοράς**

Ο συντάξας

Όνοματεπώνυμο: Αγδινιώτης Ηλίας

Υπογραφή.....

Εγκρίθηκε από Προϊστάμενο

Όνοματεπώνυμο:

Υπογραφή.....

Εγκρίθηκε από Προϊσταμένη

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Μπέντα Νικολέττα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στο Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας.

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στο Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στο Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας,. Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 21/7/2017, ημέρα Παρασκευή, έως τις 25/7/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου με την ένδειξη «Εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στο Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας», στη διεύθυνση Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στο Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας» ανέρχεται στο ποσό των 1.004,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. (παροχή υπηρεσιών). Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι:

A/A	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό φάκελο, στην Υπηρεσία.
2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.

3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτεται.
4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.
5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από:

A/A	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	X

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση

A/A	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	
4	Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	X

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι:

A/A	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, στο σύνολο των εργασιών	X

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :

A/A	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Ανοιχτή	X

2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στον Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας.

Οι εργασίες σύμφωνα με την τεχνική έκθεση (υπ. αριθμ. 59814, στις 17/7/2017) αφορούν εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, από την κουζίνα μέχρι το εξωτερικό φρεάτιο της αυλής, στον Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται παρακάτω:

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Μονάδα μέτρησης	CPV
1	Σκάψιμο αυλακιού για τη διέλευση νέου σωλήνα αποχέτευσης κάτω από τη λάντζα και το πλυντήριο (20εκ. πλάτος, 50εκ. βάθος και 1,5μ. μήκος) και έξοδος στην αυλή (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών
2	Αποξήλωση 26 πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων (τσιμεντόπλακες) 40 X 40εκ. συμπεριλαμβανομένης της βάσης εδραίωσής τους μέχρι το κεντρικό φρεάτιο και σκάψιμο αυλακιού διαστάσεων 40εκ. πλάτος, 50εκ. βάθος και 12μ. μήκος (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών
3	Τοποθέτηση 2 φρεατίων πλαστικών 40X40εκ. με μαντεμνία καπάκια 40X40 (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών
4	Τοποθέτηση 7μ. σωλήνα Φ75 ενισχυμένης (ΕΛΟΤ EN 1401-1) από την κουζίνα μέχρι το	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και

	πρώτο φρεάτιο της αυλής, εγκιβωτισμένη σε άμμο σπαστήρος (B N. Ιωνίας)			τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών
5	Τοποθέτηση βμ. σωλήνα Φ100 ενισχυμένης (ΕΛΟΤ EN 1401-1) από το πρώτο φρεάτιο μέχρι το δεύτερο φρεάτιο και από το δεύτερο μέχρι το κεντρικό φρεάτιο, εγκιβωτισμένη σε άμμο σπαστήρος (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ' αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών
6	Τάπωμα του παλιού σωλήνα αποχέτευσης, αντικατάσταση του σιφονιού κάτω από τη λάντζα (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ' αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών
7	Αποκατάσταση των δομικών στοιχείων με τσιμεντάρισμα κάτω από τη λάντζα μέχρι έξω στην αυλή, τοποθέτηση καινούριων πλακών πεζοδρομίου αφού έχουν γίνει οι εργασίες προετοιμασίας της βάσης που θα τοποθετηθούν (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ' αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί σε εργασίες αντικατάστασης τμήματος της αποχέτευσης, στον Β παιδικό σταθμό Νέας Ιωνίας. Ο ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για το είδος δαπάνης (υπηρεσία), όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 1.004,40 ευρώ με το Φ.Π.Α. (παροχή υπηρεσιών) και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Μονάδα μέτρησης	CPV	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	Σκάψιμο αυλακιού για τη διέλευση νέου σωλήνα αποχέτευσης κάτω από τη	Υπηρεσία	Κατ' αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών	810,00	810,00

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου

εγκαταστάσεων και
τοποθέτησης

Ver. 1.1

	λάντζα και το πλυντήριο (20εκ. πλάτος, 50εκ. βάθος και 1,5μ. μήκος) και έξοδος στην αυλή (B N. Ιωνίας)			αποχετευτικών αγωγών		
2	Αποξήλωση 26 πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων (τσιμεντόπλακες) 40 X 40εκ. συμπεριλαμβανομένης της βάσης εδραίωσής τους μέχρι το κεντρικό φρεάτιο και σκάσιμο αυλακιού διαστάσεων 40εκ. πλάτος, 50εκ. βάθος και 12μ. μήκος (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
3	Τοποθέτηση 2 φρεατίων πλαστικών 40X40εκ. με μαντεμένα καπάκια 40 X 40 εκ. (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
4	Τοποθέτηση 7μ. σωλήνα Φ75 ενισχυμένης (ΕΛΟΤ EN 1401-1) από την κουζίνα μέχρι το πρώτο φρεάτιο της αυλής, εγκιβωτισμένη σε άμμο σπαστήρος (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
5	Τοποθέτηση 6μ. σωλήνα Φ100 ενισχυμένης (ΕΛΟΤ EN 1401-1) από το πρώτο φρεάτιο μέχρι το δεύτερο φρεάτιο και από το δεύτερο μέχρι το κεντρικό φρεάτιο, εγκιβωτισμένη σε άμμο σπαστήρος (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
6	Τάπωμα του παλιού σωλήνα αποχέτευσης, αντικατάσταση του σιφονιού κάτω από τη λάντζα (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
7	Αποκατάσταση των δομικών στοιχείων με τσιμεντάρισμα κάτω από τη λάντζα μέχρι έξω στην αυλή, τοποθέτηση καινούριων πλακών πεζοδρομίου αφού έχουν γίνει οι εργασίες προετοιμασίας της βάσης που θα τοποθετηθούν (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
	Σύνολο					810,00
					ΦΠΑ 24%	194,40

					Σύνολο με Φ.Π.Α	1.004,40
--	--	--	--	--	--------------------	----------

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Μονάδα μέτρησης	CPV	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
1	Σκάψιμο αυλακιού για τη διέλευση νέου σωλήνα αποχέτευσης κάτω από τη λάντζα και το πλυντήριο (20εκ. πλάτος, 50εκ. βάθος και 1,5μ. μήκος) και έξοδος στην αυλή (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
2	Αποξήλωση 26 πλακών πεζοδρομίου διαστάσεων (τσιμεντόπλακες) 40 X 40εκ. συμπεριλαμβανομένης της βάσης εδραίωσής τους μέχρι το κεντρικό φρεάτιο και σκάψιμο αυλακιού διαστάσεων 40εκ. πλάτος, 50εκ. βάθος και 12μ. μήκος (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
3	Τοποθέτηση 2 φρεατίων πλαστικών 40 X 40 εκ. με μαντεμένα καπάκια 40X40 (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
4	Τοποθέτηση 7μ. σωλήνα Φ75 ενισχυμένης (ΕΛΟΤ EN 1401-1) από την κουζίνα μέχρι το πρώτο φρεάτιο της αυλής, εγκιβωτισμένη σε άμμο σπαστήρος (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
5	Τοποθέτηση 6μ. σωλήνα Φ100 ενισχυμένης (ΕΛΟΤ EN 1401-1) από το πρώτο φρεάτιο μέχρι το δεύτερο φρεάτιο και από το δεύτερο μέχρι το κεντρικό φρεάτιο, εγκιβωτισμένη σε άμμο σπαστήρος (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
6	Τάπωμα του παλιού σωλήνα αποχέτευσης, αντικατάσταση του σιφονιού κάτω από τη λάντζα (B N. Ιωνίας)	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		
7	Αποκατάσταση των δομικών στοιχείων με τσιμεντάρισμα κάτω από τη λάντζα μέχρι έξω στην αυλή, τοποθέτηση καινούριων πλακών πεζοδρομίου αφού έχουν γίνει	Υπηρεσία	Κατ'αποκοπή	45332000-3 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης αποχετευτικών αγωγών		

	οι εργασίες προετοιμασίας της βάσης που θα τοποθετηθούν (Β Ν. Ιωνίας)					
	Σύνολο					
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως. :

.....

.....

Οι ανωτέρω υπηρεσίες / εργασίες θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τεχνικές μελέτες.

Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)