



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Α.Φ.Μ. : 997708467

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Καραμπατζάκη/Αναπαύσεως

Πληροφορίες : Κυριαζής Κ.

Τηλέφωνο : 2421071770

Fax : 2421040484

E-mail : athlitismos@doepar.gr

ΔΑΠΑΝΗ . Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης χυτοσιδηρής,τριφασικής,1,5κw,παροχής 16m³/h, μανομετρικού ύψους 10μ.στο λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας (Β.Πολύμερος).

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗ

Κωδ.15-6661 .400

4000,0Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α)

4960,0Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Βόλος .13/7/2018

Αριθμ. Πρωτ.9668/1428

Με ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες Δαπάνης

Τεχνικές Προδιαγραφές για την Δαπάνη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Πρότυπο Προσφοράς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Κυριαζής Κώστας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ

Οικονόμου Δημήτρης

ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρήστου Γιώργο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Ο Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου ανακοινώνει : Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης ,χυτοσιδηρής,τριφασικής,1,5kw,παροχής 16m³/h, μανομετρικού ύψους 10μ. στο λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

με την διαδικασία της συλλογής Προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

4.Τις Τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την : Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης ,χυτοσιδηρής,τριφασικής,1,5kw,παροχής 16m³/h, μανομετρικού ύψους 10μ. στο λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

Προσφορές γίνονται δεκτές έως την Πέμπτη 19/7/2018 ώρα 12:00μ.μ, στη Δ/ση Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου με την ένδειξη: : Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης ,χυτοσιδηρής,τριφασικής,1,5kw,παροχής 16m³/h, μανομετρικού ύψους 10μ. στο λεβητοστάσιο του κ

Καραμπατζάκη-Αναπαύσεως , Τ.Κ. 38446., πληροφορίες στα τηλ2421071770.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δαπάνης.) . Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης ,χυτοσιδηρής,τριφασικής,1,5kw,παροχής 16m³/h, μανομετρικού ύψους 10μ. στο λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

Που επισυνάπτεται ,ανέρχεται στο ποσό 4960,0 ευρώ με Φ.Π.Α

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	χ

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα είναι σε κλειστό φάκελο και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η προσφορά είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

4. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .

5. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και απόσπασμα ποινικού μητρώου (με αιτιολογία για συμμετοχή σε διαγωνισμό).

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάση των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016 .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η παραπάνω δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από:

α/α	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	X

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (Σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι : Σύμβαση

α/α	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	χ
4	Τεχνικής – Λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι :

α/α	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού θα προβεί στην πραγματοποίηση την κάτωθι διαδικασία για την επιλογή αναδόχου :

α/α	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Ανοιχτή	X
2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης ,χυτοσιδηρές,τριφασικής,1,5kw,παροχής 16m³/h, μανομετρικού ύψους 10μ. στο λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

Τεχνικές Προδιαγραφές

Η προμήθεια αυτή αφορά την προμήθεια ζεύγους αντλιών ομβρίων που θα τοποθετηθεί σε υπάρχον φρεάτιο εντός του υπόγειου λεβητοστασίου του κολυμβητηρίου “Β.ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ” της Ν.Ιωνίας, μετά από συνεχείς βλάβες που παρατηρούνται στις δυο υπάρχουσες αντλίες και καθιστούν επισφαλή την λειτουργία του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Οι αντλίες θα είναι χυτοσιδηρές και ο έλεγχος στάθμης εντός του φρεατίου θα επιτυγχάνεται με ηλεκτρόδια στάθμης και όχι με φλοτεροδιακόπτες. Θα τοποθετηθεί επιπλέον ειδική αντεπίστροφη βαλβίδα λυμάτων σε κάθε αντλία.

Οι αντλίες θα τροφοδοτούνται από πίνακα ισχύος και αυτοματισμού με τις απαραίτητες λειτουργίες ελέγχου και ασφαλείας.

Οι αντλίες λυμάτων θα είναι κατάλληλες για απαγωγή ομβρίων και ακαθάρτων, εξοπλισμένες με σύστημα άλεσης, το οποίο αλέθει σε μικρά κομμάτια τα στερεά που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα έτσι ώστε να μπορούν να απομακρυνθούν μέσω σωλήνων σχετικά μικρής διαμέτρου.

Ενδεικτικού τύπου SEG grundfos, φλατζωτή (φλάτζα 1,5΄έως 2΄οβάλ) , τριφασική, 400 V, 1.5KW, παροχής τουλάχιστον 16m³/h, μανομετρικού ύψους 10μ. , βάρους 38 Kgr.

Ο έλεγχος στάθμης στο φρεάτιο θα γίνεται με ηλεκτρόδια στάθμης , άνω-κάτω και υπερχειλίσης .

Ο ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού θα είναι επίτοιχος στεγανός, εφοδιασμένος με γενικό διακόπτη και ασφάλειες, διακόπτη χειρισμού αντλίας AUTO – 0 – MANUAL, διακόπτη AUTO – 0 – TEST (υπερχειλίσης), λυχνίες λειτουργίας και βλάβης, σύστημα κυκλικής εναλλαγής (ηλεκτρονική πλακέτα) , δύο ρελέ ισχύος, ρελέ επιτήρησης φάσεων, ρελέ ηλεκτροδίων στάθμης, μπαταρία 9V και βομβητή για ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση υπερχειλίσης και διακοπής ρεύματος.

Πιστοποιήσεις κατ'ελάχιστον: ISO 9001, ISO 14001, CE

Ο εξοπλισμός θα συμμορφώνεται με το εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο (Ex).

Έλεγχος πηγών ανάφλεξης σύμφωνα με το EN 13463-6.

Κατασκευαστική ασφάλεια σύμφωνα με το EN 13463-5 και EN 13463-1.

Πυρίμαχο περίβλημα σύμφωνα με το EN 60079-1:2007.

Ενδογενής ασφάλεια σύμφωνα με το EN 60079-11:2007.

Μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας 135 °C σύμφωνα με το EN 60079-0.

Επίπεδο προστασίας εξοπλισμού (Gb)

Η κατάταξη της αντιεκρηκτικής προστασίας των αντλιών στην Ευρώπη είναι CE 0344

Όλα τα υλικά θα συνοδεύονται από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας κατασκευαστή και προμηθευτή (τουλάχιστον 2 ετών).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Δ/ση Αθλητισμού για : Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης ,χυτοσιδηρής,τριφασικής,1,5kw,παροχής 16m³/h, μανομετρικού ύψους 10μ. στο λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας

όπως αναλυτικά αναφέρεται (προμήθεια)ανέρχεται στο ποσό των 4960,0 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.-ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	42122220-8	Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης, χυτοσιδηρής, τριφασικής, 1, 5kw, παροχής 16m ³ /h, μανομετρικού ύψους 10μ. στο λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας	τεμ	2	2.000,0	4.000,0
					Σύνολο χωρίς	4.000,0
					ΦΠΑ 24%	960,0
					Σύνολο με φ.π.α	4960,0

Τα υπό προμήθεια υλικά των εγκαταστάσεων θα παραδοθούν εντός 30 ημερών

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΛΙΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

α/α	CPV	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Συνολική Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ
	42122220-8	Προμήθεια αντλίας αποχέτευσης, χυτοσιδηρής, τριφασικής, 1,5kw, παροχής 16m ³ /h, μανομετρικού ύψους 10μ. στο λεβητοστάσιο του κολυμβητηρίου Ν.Ιωνίας	τεμ	2		
					Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.	
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α	

Αναγραφή ολογράφως το Σύνολο με Φ.Π.Α. :

.....

Οι αντλίες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Οι αντλίες θα παραδοθούν έγκαιρα στους χώρους της Δ/νσης Αθλητισμού με ευθύνη του αναδόχου.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)