



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ**



**Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ**
Πυράνας Πολιτισμού

Βόλος: 17/10/2019

Αριθμ. Πρωτ.: 13254/ΔΕ2464

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α.Φ.Μ. : 997708467

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)

EL613 ΜΑΓΝΗΣΙΑ, ΣΠΟΡΑΔΕΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως

Ταχ. Κώδικας : 38446

Τηλέφωνο : 24210 - 40740

Fax : 24210 - 43963

email : ekpaideusi@doepar.gr

Δαπάνη: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την εφαρμογή του έργου πυροπροστασίας, στο παιδικό σταθμό Αίοιο όπως προκύπτει από τη θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

Προϋπολογισμός Δαπάνης: 2.183,02 ευρώ

Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.): 1.760,50 ευρώ

Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%): 2.183,02 ευρώ

ΚΑΕ: 15-6661.200 (Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων)

Περιεχόμενα:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πληροφορίες Δαπάνης

Τεχνικές Προδιαγραφές για τη Δαπάνη

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης

Πρότυπο Προσφοράς

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΑΙΔΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΤΖΑΝΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΠΕΝΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δαπάνη: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την εφαρμογή του έργου πυροπροστασίας, στο παιδικό σταθμό Αίοιο όπως προκύπτει από τη θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου (07/08/2019).

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια υδραυλικών υλικών για την εφαρμογή του έργου πυροπροστασίας, στο παιδικό σταθμό Αίοιο όπως προκύπτει από τη θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου, με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006(Δ.Κ.Κ.)
3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4. Τις τεχνικές προδιαγραφές και τον προϋπολογισμό της μελέτης που επισυνάπτεται.

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών για την εφαρμογή του έργου πυροπροστασίας, στο παιδικό σταθμό Αίοιο όπως προκύπτει από τη θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου (07/08/2019). Προσφορές γίνονται δεκτές από τις 18/10/2019, ημέρα Παρασκευή έως τις 22/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ, στα γραφεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου με την ένδειξη «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την εφαρμογή του έργου πυροπροστασίας, στη διεύθυνση Καραμπατζάκη - Αναπαύσεως, Τ.Κ. 38446. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2421040740. Αναλυτικό αρχείο με τα πλήρη στοιχεία και τη μελέτη του παιδικού σταθμού, για υποβολή προσφοράς, θα δοθεί από την υπηρεσία μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης «Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την εφαρμογή του έργου πυροπροστασίας, στο παιδικό σταθμό Αίοιο» ανέρχεται στο ποσό των 2.183,02 ευρώ με το Φ.Π.Α.. Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι:

A/A	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	

2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X
---	--	---

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων θα παραδίδεται σε κλειστό φάκελο, στην Υπηρεσία.
2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές.
3. Η οικονομική προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης, θα απορρίπτεται.
4. Η οικονομική προσφορά που έχει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτεται.
5. Η οικονομική προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών θα κρίνεται ως απαράδεκτη.
6. Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από τα νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρίας (εφόσον συμμετέχει εταιρία).
7. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία, ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία και απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Η κατακύρωση της Δαπάνης θα γίνει με απόφαση Προέδρου βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016 και του Ν.4441/2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Η παραπάνω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από:

A/A	Χρηματοδοτήσεις	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων	
2	Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα	
3	Πρόγραμμα Ιδίων Πόρων	
4	Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενο από ΕΣΠΑ	
5	Τακτικός Προϋπολογισμός	X

2. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το είδος της δαπάνης (σύμβασης) ανεξαρτήτως ποσού είναι: Σύμβαση

A/A	Είδος Δαπάνης - Σύμβασης	Επιλέγεται το κριτήριο με X

1	Έργου	
2	Μελέτης	
3	Προμήθειας	X
4	Τεχνικής - λοιπής συναφής επιστημονικής υπηρεσίας	
5	Υπηρεσίας	

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Το κριτήριο για την κατακύρωση της δαπάνης είναι:

A/A	Κριτήριο κατακύρωσης	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά	
2	Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής	X

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα προβεί στην πραγματοποίηση της κάτωθι διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου :

A/A	Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου	Επιλέγεται το κριτήριο με X
1	Ανοιχτή	X
2	Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση	
3	Ανταγωνιστικός Διάλογος	
4	Κλειστή	
5	Συνοπτικός διαγωνισμός	
6	Σύμπραξη καινοτομίας	

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΠΑΝΗ

Δαπάνη: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την εφαρμογή του έργου πυροπροστασίας, στο παιδικό σταθμό Αίοιο όπως προκύπτει από τη θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου.

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	CPV
1	Πυροσβεστικός κρουνός 3''	Τεμάχιο	1	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής 3''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

3	Διακόπτης 3'' (βαλβίδα σφαιρική)	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
4	Μανόμετρο κάθετο 1/2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
5	Διακόπτης σφαιρικός 1/2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
6	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη BT 3'' (μέτρα)	Μέτρο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη BT 2'' (μέτρα)	Μέτρο	24	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη BT 1'' (μέτρα)	Μέτρο	48	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
9	Ταφ γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	7	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
10	Ταφ γαλβανιζέ 2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
11	Ταφ γαλβανιζέ 1''	Τεμάχιο	8	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
12	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 3'' X 2''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
13	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 3'' X 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
14	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 2'' X 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
15	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 1'' X 1/2	Τεμάχιο	25	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
16	Σπρίγκλερ 1/2''	Τεμάχιο	20	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
17	Καμπύλη γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	5	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
18	Μαστός εξάγωνος γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
19	Καμπύλη γαλβανιζέ 1'' (MMB)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
20	Γωνία MEB 1/2	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
21	Μούφα γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
22	Μούφα γαλβανιζέ 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
23	Στήριγμα 3'' + λάστιχο (87-92)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
24	Στήριγμα 2'' + λάστιχο (26-30)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
25	Στήριγμα 1'' + λάστιχο (32-36)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
26	Ντιζοστρίφωνα M 10 X 80	Τεμάχιο	12	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
27	Ντίζα μακρυνά M 10	Μέτρο	12	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
28	Μούφα ντίζας μακρυνά M 10	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
29	Κανάβι 300 πλεξούδα	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
30	Στεγανοποιητικός πολτός	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
31	Μαστός 2'' BT, γαλβανιζέ	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

32	Γωνίες 1/2'' θηλυκές, γαλβανιζέ	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
33	Πρεσοστατικός διακόπτης 3''	Τεμάχιο	1	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
34	Μούφα γαλβανιζέ 2''	Τεμάχιο	4	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
35	Βραχίονας στηρίγματος	Τεμάχιο	25	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επιθυμεί να προβεί στην προμήθεια υδραυλικών υλικών για την εφαρμογή του έργου πυροπροστασίας, στο παιδικό σταθμό Αίοιο όπως προκύπτει από τη θεωρημένη μελέτη πυροπροστασίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου. Ο ενδεικτικός οικονομικός προϋπολογισμός για το είδος δαπάνης (προμήθεια), όπως αναλυτικά αναφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 2.183,02 ευρώ με το Φ.Π.Α. και όλων των νόμιμων κρατήσεων και φόρων, ενώ η πληρωμή του αναδόχου - προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση τιμολογίου και εντάλματος πληρωμής από το ανάλογο τμήμα του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου.

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	CPV	Τιμή Μονάδος	Συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.
1	Πυροσβεστικός κρουνός 3''	Τεμάχιο	1	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	35,00	35,00
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής 3''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	42,00	84,00
3	Διακόπτης 3'' (βαλβίδα σφαιρική)	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	92,00	276,00
4	Μανόμετρο κάθετο 1/2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	3,00	6,00
5	Διακόπτης σφαιρικός 1/2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	3,00	6,00
6	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη ΒΤ 3'' (μέτρα)	Μέτρο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	10,00	60,00
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη ΒΤ 2'' (μέτρα)	Μέτρο	24	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	6,00	144,00
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη ΒΤ 1'' (μέτρα)	Μέτρο	48	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	3,00	144,00
9	Ταφ γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	7	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	14,00	98,00
10	Ταφ γαλβανιζέ 2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	3,50	7,00
11	Ταφ γαλβανιζέ 1''	Τεμάχιο	8	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	1,00	8,00
12	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 3'' X 2''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	3,00	9,00

13	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 3'' X 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	4,00	24,00
14	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 2'' X 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	2,00	12,00
15	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 1'' X 1/2	Τεμάχιο	25	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	0,50	12,50
16	Σπρίγκλερ 1/2''	Τεμάχιο	20	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	4,00	80,00
17	Καμπύλη γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	5	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	18,00	90,00
18	Μαστός εξάγωνος γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	5,00	15,00
19	Καμπύλη γαλβανιζέ 1'' (MMB)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	2,00	20,00
20	Γωνία MEB 1/2	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	0,50	5,00
21	Μούφα γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	6,00	18,00
22	Μούφα γαλβανιζέ 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	1,00	6,00
23	Στήριγμα 3'' + λάστιχο (87-92)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	2,00	20,00
24	Στήριγμα 2'' + λάστιχο (26-30)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	1,00	10,00
25	Στήριγμα 1'' + λάστιχο (32-36)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	1,00	10,00
26	Ντιζοστρίφωνα M 10 X 80	Τεμάχιο	12	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	0,50	6,00
27	Ντίζα μακρυνά M 10	Μέτρο	12	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	1,50	18,00
28	Μούφα ντίζας μακρυνά M 10	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	0,50	5,00
29	Κανάβι 300 πλεξούδα	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	1,00	10,00
30	Στεγανοποιητικός πολτός	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	3,00	9,00
31	Μαστός 2'' ΒΤ, γαλβανιζέ	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	2,00	4,00
32	Γωνίες 1/2'' θηλυκές, γαλβανιζέ	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	0,50	1,00
33	Πρεσοστατικός διακόπτης 3''	Τεμάχιο	1	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	250,00	250,00
34	Μούφα γαλβανιζέ 2''	Τεμάχιο	4	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	2,00	8,00
35	Βραχίονας στηρίγματος	Τεμάχιο	25	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων	10,00	250,00
	Σύνολο					1.760,50
					ΦΠΑ 24%	422,52
					Σύνολο με Φ.Π.Α.	2.183,02

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ, ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΑ/ ΦΑΞ/ E-MAIL:
ΑΦΜ-Δ.Ο.Υ:
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:
Α.Δ.Τ. (Νομίμου Εκπροσώπου):

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	CPV	Τιμή Μονάδος	Συνολική δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α.
1	Πυροσβεστικός κρουνός 3''	Τεμάχιο	1	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
2	Βαλβίδα αντεπιστροφής 3''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
3	Διακόπτης 3'' (βαλβίδα σφαιρική)	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
4	Μανόμετρο κάθετο 1/2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
5	Διακόπτης σφαιρικός 1/2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
6	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη ΒΤ 3'' (μέτρα)	Μέτρο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
7	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη ΒΤ 2'' (μέτρα)	Μέτρο	24	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
8	Σιδηροσωλήνας γαλβανιζέ πράσινη ΒΤ 1'' (μέτρα)	Μέτρο	48	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
9	Ταφ γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	7	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
10	Ταφ γαλβανιζέ 2''	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
11	Ταφ γαλβανιζέ 1''	Τεμάχιο	8	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
12	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 3'' X 2''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
13	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 3'' X 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
14	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 2'' X 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
15	Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ 1'' X 1/2	Τεμάχιο	25	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
16	Σπρίγκλερ 1/2''	Τεμάχιο	20	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
17	Καμπύλη γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	5	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
18	Μαστός εξάγωνος γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		

19	Καμπύλη γαλβανιζέ 1'' (MMB)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
20	Γωνία MEB 1/2	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
21	Μούφα γαλβανιζέ 3''	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
22	Μούφα γαλβανιζέ 1''	Τεμάχιο	6	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
23	Στήριγμα 3'' + λάστιχο (87-92)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
24	Στήριγμα 2'' + λάστιχο (26-30)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
25	Στήριγμα 1'' + λάστιχο (32-36)	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
26	Ντιζοστρίφωνα M 10 X 80	Τεμάχιο	12	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
27	Ντιζα μακρυνά M 10	Μέτρο	12	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
28	Μούφα ντιζας μακρυνά M 10	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
29	Κανάβι 300 πλεξούδα	Τεμάχιο	10	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
30	Στεγανοποιητικός πολτός	Τεμάχιο	3	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
31	Μαστός 2'' ΒΤ, γαλβανιζέ	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
32	Γωνίες 1/2'' θηλυκές, γαλβανιζέ	Τεμάχιο	2	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
33	Πρεσοστατικός διακόπτης 3''	Τεμάχιο	1	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
34	Μούφα γαλβανιζέ 2''	Τεμάχιο	4	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
35	Βραχίονας στηρίγματος	Τεμάχιο	25	44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων		
	Σύνολο					
					ΦΠΑ 24%	
					Σύνολο με Φ.Π.Α.	

Σύνολο με Φ.Π.Α ολογράφως. :

.....

Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα αντίστοιχα τιμολόγια θα παραδοθούν με ευθύνη του προμηθευτή εντός 15 ημερών.

Ο Προσφέρων

(υποχρεωτικά υπογραφή και σφραγίδα)