



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΟΡΕΑ (NUTS)
GR143 ΜΑΓΝΗΣΙΑ
Ταχ.Διεύθυνση : ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ - ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ
Τηλέφωνο: 2421071770
E-mail: athlitismos@doepar.gr Προς: Τμήμα Προμηθειών

Αριθμ. Πρωτ.: 19801/Δ.Α.2665
Ημερομηνία: 10/12/2020

ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

- 1) Της παρ. 3 του άρθρου 66 του Ν. 4270/2014.
- 2) Της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.
- 3) Του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016.
- 4) Του άρθρου 5 της αριθμ. 57654/22-5-2017 ΥΑ (Α' 1781).
- 5) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.

Για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου και λόγω λείψεων του υπάρχοντος υδραυλικού ανελκυστήρα του κλειστού γυμναστηρίου «Βάκης Παρασκευόπουλος και για τη βελτίωση της λειτουργίας και ασφάλειας είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες επισκευής/ανακατασκευής του συγκεκριμένου ανελκυστήρα και σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου από τον Φορέα πιστοποίησης Q-CERT ΕΠΕ που διενεργήθηκε στις 11/06/2020 και σύμφωνα με την αδυναμία εκτέλεσης έκθεσης ελέγχου από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου (39485/23-6-2020).

Παρακαλούμε να εγκρίνετε την παρακάτω πίστωση, που αφορά τη δαπάνη με τίτλο «Εργασίες επισκευής/ανακατασκευής υδραυλικού ανελκυστήρα του κλειστού γυμναστηρίου "Βάκης Παρασκευόπουλος" της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δήμου Βόλου, για τη βελτίωση της λειτουργίας και ασφάλειας αυτού», η οποία έχει εγγραφεί στον Κ.Α.15-6261.400 του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2020.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	CPV	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ (24%)	ΑΞΙΑ με Φ.Π.Α
1	50750000-7	Τοποθέτηση τέρμα διαδρομής στην τροχαλία (είναι τοποθετημένο στο Σασί).	1	120,00€	28,80€	148,80€
2	50750000-7	Τοποθέτηση ποδιάς στο κατώφλι του θαλάμου, η οποία πρέπει να καλύπτει όλο το πλάτος του ανοίγματος εισόδου της θύρας φρέατος που αντικρίζει	1	60,00€	14,40€	74,40€
3	50750000-7	Εγκατάσταση χειραντλίας στο μπλοκ βαλβίδων της αντλίας.	1	140,00€	33,60€	173,60€
4	50750000-7	Αντικατάσταση πίνακα ελέγχου του ανελκυστήρα με πίνακα νέου τύπου που να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του ανελκυστήρα όπως ορίζει ο ΕΛΟΤ EN 81-2/1999. Ο πίνακας θα διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες και θα είναι αυτόματος Ηλεκτρονικού Οροφδιαλογέα , αναλυτικά με: <ul style="list-style-type: none"> - Ένδειξη βλαβών στο DISPLAY - Επιλογή parking σε όροφο που θέλουμε - Ειδική είσοδος για εσωτερικά πορτάκια - Διόρθωση πάνω – κάτω (LS – LD) - Ειδικό σύστημα διόρθωσης ασφαλείας με ανοιχτή πόρτα - Χρονικό διόρθωσης - Χρονικό για την προστασία του μαγνήτη - Χρονικό φωτισμού - Σύστημα υπερφόρτωσης - Έλεγχος θερμοκρασίας κινητήρα - Εύκολη αντικατάσταση πλακέτας. - Μπαταρία και σύστημα απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. - Πρώτυπο A3 	1	1.400,00€	336,00€	1736,00€
5.	50750000-7	Τοποθέτηση διάταξης στάσης STOP (τύπου μανιτάρι), ένας ρευματοδότης και μία διάταξη κλήσης για εξωτερική βοήθεια στην κάτω απόληξη του φρέατος.	1	150,00€	36,00€	186,00€
6.	50750000-7	Στην κάτω απόληξη του φρέατος πρέπει να υπάρχει μόνιμα μία στερεωμένη διάταξη μέσα στο φρέαρ, εύκολα προσιτή από τη θύρα του φρέατος, ώστε να διευκολύνεται η ασφαλής κάθοδος μέσα στον πυθμένα.	1	80,00€	19,20€	99,20€
7.	50750000-7	Εγκατάσταση φωτισμού εντός του φρεατίου.	1	180,00€	43,20€	223,20€

8.	50750000-7	Εγκατάσταση σύστημα δοκιμής της αρπάγης.	1	120,00€	28,80€	148,80€
9.	50750000-7	Αντικατάσταση των ροδών κυλίσεως του θαλάμου.	1	110,00€	26,40€	136,40€
10.	50750000-7	Τοποθέτηση στη στέγη του θαλάμου μια διάταξη κλήσης για εξωτερική βοήθεια (κουδούνι) και μία διάταξη στάσης STOP (τύπου μανιτάρι) .	1	220,00€	52,80€	272,80€
11.	50750000-7	Έλεγχος της υπερδιαδρομής του θαλάμου στην κάτω απόληξη.	1	100,00€	24,00€	124,00€
12.	50750000-7	Τοποθέτηση θυρών θαλάμου (πορτάκια χειροκίνητα ή αυτόματα τύπου BUS) στην δεύτερη είσοδο του θαλάμου.	1	240,00€	57,60€	297,60€
13.	50750000-7	Έλεγχος λειτουργίας της οροφένδειξης εντός του θαλάμου, εάν δεν λειτουργεί να αντικατασταθεί.	1	120,00€	28,80€	148,80€
14.	50750000-7	Τοποθέτηση φωτισμού ασφάλειας στο θάλαμο.	1	60,00€	14,40€	74,40€
15.	50750000-7	Αντικατάσταση των κώνων των συρματοσχοίνων ανάρτησης.	1	260,00€	62,60€	322,40€
16.	50750000-7	Συντήρηση όλα τα μεταλλικά μέρη του ανελκυστήρα που έχουν υποστεί διάβρωση από την πτώση υδάτων εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα (οδηγοί θαλάμου, βάση κοιλοδοκού εμβόλου, κοιλοδοκοί εμβόλου και θαλάμου).	1	180,00€	43,20€	223,20€
17.	50750000-7	Εγκατάσταση ενός ρευματοδότη 16Α εντός του μηχανοστασίου.	1	40,00€	9,60€	49,60€
18.	50750000-7	Εγκατάσταση εντός του θαλάμου σύστημα αμφίδρομης επικοινωνίας.	1	120,00€	28,80€	148,80€
		Σύνολο		3.700,00€	888.00€	4.588,00€

Στο κόστος των εργασιών συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν

Στοιχεία ανελκυστήρα: Ανελκυστήρας προσώπων

Τύπος: Υδραυλικός
Στάσεις: 4 ΥΠ+ΙΣ+2
Αριθμός απόμων: 8
Φορτίο: 600 Kg.
Μηχανοστάσιο: Κάτω
Χρήση κτηρίου: Ευρύ κοινό

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ